



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO  
**LOCAL:** BAIRRO RESIDENCIAL JOAQUIM RODRIGUES ALVES (COHAB)  
**REFERÊNCIA:** DER DEZ 2022 35,00%  
CDHU 189 0,00%  
SIURB JANEIRO 2023 22,76%  
**BDI:** 20,00%

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL
<b>1.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE BASE</b>						<b>R\$ 1.099.794,81</b>
1.1	23.13.07.01.99 DER	Reciclagem de pavimento com adição de 4% de cimento	4244,93	m <sup>3</sup>	143,90	172,68	R\$ 733.033,03
1.2	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	21224,64	m <sup>2</sup>	14,4	17,28	R\$ 366.761,78
<b>2.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>R\$ 1.358.216,68</b>
2.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	21224,64	m <sup>3</sup>	7,22	8,66	R\$ 183.890,28
2.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	636,74	m <sup>3</sup>	1530,49	1836,59	R\$ 1.169.427,57
2.3	062100 SIURB INFRA	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	30,00	unid.	136,08	163,29	R\$ 4.898,83
<b>3.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>R\$ 27.709,80</b>
3.1	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	567,08	m <sup>2</sup>	40,72	48,86	R\$ 27.709,80
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 2.485.721,29</b>

Tietê, 26 de maio de 2023.

Alvaro Floriam Gebrael Bellaz  
Engenheiro Civil  
CREA 507.011.280-5  
Autor do Projeto e Responsável Técnico





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1543-41B3-7F25-DF1E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ (CPF 414.XXX.XXX-08) em 31/05/2023 11:51:01 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tiete.1doc.com.br/verificacao/1543-41B3-7F25-DF1E>