



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO  
**LOCAL:** BAIRRO BELVEREDE - RUA SANTA TEREZINHA  
**REFERÊNCIA:** BOLETIM CDHU VERSÃO 189 / DER 12/2022 / SIURB INFRA 01/2023  
**BDI:** 20,00%

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL
<b>1.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE BASE</b>						<b>R\$ 202.493,71</b>
1.1	23.13.07.01.99 DER	Reciclagem de pavimento com adição de 4% de cimento	770,88	m <sup>3</sup>	146,90	176,28	R\$ 135.890,02
1.7	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	3854,38	m <sup>2</sup>	14,4	17,28	R\$ 66.603,69
<b>2.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>R\$ 321.361,57</b>
2.1	03.07.070	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material	1005,34	m <sup>2</sup>	7,22	8,66	R\$ 8.710,27
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	4859,72	m <sup>2</sup>	7,53	9,04	R\$ 43.912,43
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	145,79	m <sup>3</sup>	1530,49	1836,59	R\$ 267.759,10
2.4	062100 SIURB INFRA	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	6,00	unid.	136,08	163,30	R\$ 979,78
<b>3.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>R\$ 8.924,03</b>
3.1	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	182,63	m <sup>2</sup>	40,72	48,86	R\$ 8.924,03
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 532.779,31</b>

Tietê, 31 de maio de 2023.

Alvaro Floriam Gebrael Bellaz  
Engenheiro Civil  
CREA 507.011.280-5  
Autor do Projeto e Responsável Técnico