



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO AERÓDROMO MUNICIPAL COM SISTEMA DE ALAMBRADO								TOTAL	R\$ 459.125,07
LOCAL: RUA ENG. HUMBERTO BORTOLETO DE ARRUDA, 140, JARDIM RODRIGUES DE MORAES, TIETÊ/SP								BDI	20,35%
ITEM	BANCO DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. +BDI	SUBTOTAL (R\$)	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	CDHU 191	04.01.100	Retirada de cerca	m	1.850,5	R\$ 12,62	R\$ 15,19	R\$ 28.105,71	
1.2	CDHU 191	02.10.050	Locação de muros, cercas e alambrados	m	1.850,5	R\$ 1,43	R\$ 1,72	R\$ 3.184,72	
<b>2</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>						
2.1	CDHU 191	12.01.021	Broca de concreto armado diâmetro de 20cm - completa	m	343	<u>R\$ 65,75</u>	R\$ 79,13	R\$ 27.116,72	
<b>3</b>			<b>CERCAMENTO</b>						
3.1	SINAPI 07/2023	98522	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto) AF.05/2018	m	1.850,5	R\$ 161,54	R\$ 194,41	R\$ 359.761,98	
3.2	SINAPI 07/2023	101188	Recomposição parcial de arame farpado n° 14 classe 250, fixado em cerca com mourões de concreto - fornecimento e instalação AF. 05/2020	m	5.551,5	R\$ 6,13	R\$ 7,38	R\$ 40.955,94	
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 459.125,07</b>

Tietê, 18 de Outubro de 2023

\_\_\_\_\_  
LUCAS AMADIO POLASTRE  
SECRETÁRIO INTERINO DE OBRAS E PLANEJAMENTO