

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
<b>1.</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
1.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m2	246,38	remoção de todo piso cerâmico A = 228,02 M2 remoção revestimento saída emergência: 9,18 * 2,00 = 18,36 m2
1.2	Retirada de soalho inclusive vigamento	M2	30,11	retirada piso laminado e estrutura
1.3	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	m2	24,14	retirada de carpete
	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	63,39	retirada de drywall 23,05 m * 2,75 (h)
	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m3	1,37	Abertura vão porta wc fem. = 0,90*2,10 + abertura saída emergência = 2,03 * 2,75 (h) + porta A.S. 0,80*2,10 (H)