



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO  
**LOCAL:** CENTRO  
**REFERÊNCIA:** BOLETIM CDHU VERSÃO 189 / SIURB INFRA 12/2022 / DER DEZEMBRO/2022  
**BDI:** 20,00%

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL
<b>1.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO</b>						<b>R\$ 59.729,33</b>
1.1	23.13.07.01.99 DER	Reciclagem capa / base com adição de 4% de cimento	230,54	m <sup>3</sup>	143,90	172,68	R\$ 39.810,67
1.2	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	1152,70	m <sup>2</sup>	14,40	17,28	R\$ 19.918,66
<b>2.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>R\$ 1.397.489,27</b>
2.1	03.07.070	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material	17909,45	m <sup>2</sup>	8,23	9,88	R\$ 176.873,73
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	19062,15	m <sup>2</sup>	7,22	8,66	R\$ 165.154,47
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	571,86	m <sup>3</sup>	1530,49	1836,59	R\$ 1.050.279,48
2.4	062100 SIURB INFRA	Levantamento ou rebaixamento de tampao de poço de visita	25,00	unid.	172,72	207,26	R\$ 5.181,60
<b>3.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>R\$ 73.314,84</b>
3.1	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	1500,39	m <sup>2</sup>	40,72	48,86	R\$ 73.314,84
<b>4.</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SARJETÃO</b>						<b>R\$ 20.207,76</b>
4.1	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	73,90	m <sup>2</sup>	31,32	37,58	R\$ 2.777,46
4.2	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	17,74	m <sup>3</sup>	818,97	982,76	R\$ 17.430,30
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 1.550.741,20</b>

Tietê, 03 de maio de 2023.

Alvaro Floriam Gebrael Bellaz  
Engenheiro Civil  
CREA 507.011.280-5  
Autor do Projeto e Responsável Técnico

Assinado por 1 pessoa: ALVARO FLORIAM GEBRAEL BELLAZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/51BD-C06B-3165-758D> e informe o código 51BD-C06B-3165-758D

