



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Rua Tereza Marson Sbompato

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 00
	DATA	07/01/2022

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	08/2021
	SINAPI	NÃO DESONERADO	10/2021
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2021
BDI 1:	23,38%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					R\$ 382.268,14	92,90 %
1.1	03.07.070	CPOS	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m²	3643,81	R\$ 6,34	R\$ 7,82	R\$ 28.494,59	9,03 %
1.2	05.08.220	CPOS	CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIOS DE 1 KM	m³	182,19	R\$ 12,02	R\$ 14,83	R\$ 2.701,89	0,62 %
1.3	05.08.080	CPOS	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	m³	182,19	R\$ 27,68	R\$ 34,15	R\$ 6.221,81	1,43 %
1.4	54.03.230	CPOS	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	3643,81	R\$ 6,40	R\$ 7,89	R\$ 28.749,66	9,11 %
1.5	54.03.210	CPOS	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m³	182,19	R\$ 1.400,97	R\$ 1.728,51	R\$ 314.918,10	72,35 %
1.6	062100	SIURB INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	7,00	R\$ 136,87	R\$ 168,87	R\$ 1.182,09	0,37 %
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 382.268,14	

Observações:

Foi considerado TRUNCAMENTO de duas casas decimais PADRÃO TCU;
Não desonerado - BDI 23,38%

sexta-feira, 7 de janeiro de 2022

Responsável Técnico

Nome: Álvaro Floriam Gebrael Bellaz

CREA/CAU 5070112805

ART/RRT: 28027230211885725



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F86-86FC-0A5C-6735

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ (CPF 414.XXX.XXX-08) em 07/01/2022 15:15:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tiete.1doc.com.br/verificacao/0F86-86FC-0A5C-6735>